

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. č.p. 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2016-003704

Bučňáková/573 517 228
zdenka.bucnakova@vak-km.cz

10.11.2016

Stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení k akci: "Propojení MK ul. Pod Zábřehem a U hřiště, Bystřice pod Hostýnem"

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení stávající vozovky místní komunikace v ul. Pod Zábřehem v Bystřici pod Hostýnem. Prodloužením místní komunikace ul. Pod Zábřehem dojde k jejímu propojení s místní komunikací ul. U Hřiště před bytovým domem č. p. 1650. Dále budou vybudovány nové zpevněné plochy k parkování a pěšímu pohybu osob. Součástí stavby je posun jednoho sloupu veřejného osvětlení (VO) a zřízení 2 nových sloupů VO včetně kabeláže před bytovým domem č. p. 1650 a podél nového chodníku. Stavba bude prováděna na pozemcích p.č. 2020/13, 2028/9, 2028/4, 2028/5, 2028/6, 2028/7, 2028/8, 2020/2, 2010/17, 2010/18, 2010/1, 2010/29, 2010/28 k.ú. Bystřice pod Hostýnem. Zpevněná plocha v ulici Pod Zábřehem bude prodloužena o 49,0 m v šířce 5,0 m. Vozovka bude vybavena asfaltobetonovým povrchem. Navržené chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Zpevněné parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby, která umožní vsakování dešťových vod. Bude použita zámková dlažba se spárou šíře min. 3 cm vysypanou kamenivem.

Odvodnění ostatních zpevněných ploch je řešeno podélným a příčným spádem do stávajících uličních vpustí, případně na okolní terén. Napojení na kanalizační síť ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze pracovníci VaK Kroměříž, a.s. U kanalizačního napojení je nutné respektovat ustanovení dle ČSN 75 6101. Dešťové vody z povrchu chodníků a zpevněných ploch, které přiléhají k nezpevněné travnaté ploše, požadujeme zasakovat do okolního terénu.

V místech stavby zpevněné plochy pro pěší se nachází vodovodní řad PVC 110 a kanalizační stoky beton DN300, PVC 300, které jsou ve správě VaK Kroměříž, a.s. Vzhledem k tomu, vodovodní řad PVC 110 se nachází v okrajové části navržené zpevněné plochy komunikace a parkovacích stání, upozorňujeme na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním potrubí. Tímto vzniklé náklady na opravu zpevněné plochy komunikace a parkovacích stání hradí investor výše uvedené stavby.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu a kanalizace v zájmovém území. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v řešeném území. Dále je nutné před zahájením zemních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm

včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Sloupy VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel a.s.

Příloha

Situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Platnost stanoviska prodloužena do 10.11.2018

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871



